


PRZEKRÓJ B-B skala 1:20



"B"	ŚCIANA PIWNICY
	Zasyпка piaskowa (kruszywo 0/2 PN-EN 13242)
1x	Folia kubelkowa (PEHD)
10 cm	Płyty XPS (2x5cm)
2x	Dysperbit DN
20 cm	Ściana fundamentowa żelbetowa

ARPOT biuro projektowe
"ARPOT"
biuro projektowe K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj
tel./fax:084 686 45 92; e-mail: sekretariat@arpot.pl; www.arpot.pl

Inwestor	Wspólnota mieszkaniowa Włosiankarska
Lokalizacja inwestycji	23-400 Biłgoraj, ul.Włosiankarska 15
TEMAT	Drenaż opaskowy budynku przy ul. Włosiankarskiej 15 w Biłgoraju
Treść rysunku	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
58/2016	1:20	konstrukcyjna	PB

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Kazimiera Grosiak nr uprawnień: LUB/0296/POOS/12	
Asystent projektanta branża: konstrukcyjna	mgr inż. Tomasz Łyda	

Data opracowania	07/2016	Nr rys.	K-2
------------------	---------	---------	------------